


(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6,143 тис. грн.
В тому числі зворотних сум. 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужністю до 50кВт (заміна 3-ф лічильника)
РП

Кошторис на будівельні роботи №03-01-07
на облаштування вузла комерційного обліку потужністю до 50кВт з РЛС зв'язком та внутрішнім реле керування навантаженням
(з лічильником, але без врахування матеріалів)
Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужністю до 50кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,07209 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,48934 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи (Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	79,87	-	79,87	79,87	-	0,9600	0,96
	1 КМ8-600-2 к дем = 0,5				79,87	-					
	2 КМ8-600-2	Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	1	159,74	-	159,74	159,74	-	1,9200	1,92
	3 КМ8-144-3	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм ²	100 шт	0,08	159,74	-	190,54	186,00	4,54 0,71	28,8000 0,1152	2,3 0,01
		Разом прями витрати по розділу 1			2381,81 2325,02	8,87	430,15	425,61	4,54 0,71		5,18 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					430,15				
							426,32				
							216,94				
							0,5				
							63,02				
							647,09				
		Всього по розділу 1					647,09				
		Розділ 2. Обладнання									
	4 & 1517-1867- 2 варіант 1	Лічильник трифазний з РЛС зв'язком та внутрішнім реле керування навантаженням	шт	1	4425,00	-	4425,00	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					4425,00	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					4425,00 4425,00				
		Всього по розділу 2					4425,00				
		Разом прями витрати по кошторису					4855,15	425,61	4,54 0,71		5,18 0,01
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					4425,00 4425,00				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					430,15				
							426,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216,94 0,5 63,02 647,09				

		Всього по кошторису					5072,09				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					489,34				
Разом по главах 1-12:							5072,09				
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)							47,4				
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)							5119,49				
Разом:							5119,49				
Податок на додану вартість							1023,9				
Всього по зведеному кошторисному розрахунку							6143,39				

Примітки :

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу
