

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9,233 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ АТ «Миколаївобленерго»

" " 20__ р.

Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужністю до 50кВт (заміна 3-ф лічильника)
РП

Кошторис на будівельні роботи №03-01-08
на облаштування вузла комерційного обліку потужністю до 50кВт з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування
навантаженням (з лічильником, але без врахування матеріалів)
Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужністю до 50кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,64709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,48934 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи (Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	79,87	-	79,87	79,87	-	0,9600	0,96
1	КМ8-600-2	к дем.=0,5			79,87						
2	КМ8-600-2	Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	1	159,74	-	159,74	159,74	-	1,9200	1,92
3	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм ²	100 шт	0,08	159,74	-	190,54	186,00	4,54	28,8000	2,3
		Разом прями витрати по розділу 1			2381,81	56,79	430,15	425,61	0,71	0,1152	0,01
					2325,02	8,87	430,15	425,61	4,54	0,1152	5,18
		Разом будівельні роботи, грн.					430,15		0,71		0,01
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					426,32				
		Загальновиборничі витрати, грн.					216,94				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					63,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					647,09				

		Всього по розділу 1					647,09				
		Розділ 2. Обладнання									
4 & 1517-1867-2	Лічильник трифазний до 50кВт з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням		шт	1	7000,00	-	7000,00	-	-	-	-
варіант 1											
		Разом прями витрати по розділу 2					7000,00	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					7000,00				
		Всього устаткування, грн.					7000,00				

		Всього по розділу 2					7000,00				
		Разом прями витрати по кошторису					7430,15	425,61	4,54		5,18
									0,71		0,01
		Разом устаткування, грн.					7000,00				
		Всього устаткування, грн.					7000,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					430,15				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					426,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216,94 0,5 63,02 647,09				
		Всього по кошторису					7647,09				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					489,34				
		Разом по главах 1-12:					7647,09				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					47,4				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					7694,49				
		Разом:					7694,49				
		Податок на додану вартість					1538,9				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					9233,39				

Примітки :

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



