

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4,917 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ АТ «Миколаївобленерго»

" " 20__ р.

Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужності 1-11 кВт (заміна 1-ф лічильника)
РП

Кошторис на будівельні роботи №03-01-04
на облаштування вузла комерційного обліку потужності 1-11 кВт з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування
навантаженням (з лічильником, але без врахування матеріалів)
Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужності 1-11 кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,07354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,24467 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм2	шт	1	39,94	-	39,94	39,94	-	0,4800	0,48
2	КМ8-600-1		шт	1	39,94	-	39,94	79,87	-	0,9600	0,96
3	КМ8-144-3		100 шт	0,04	79,87	56,79	95,27	93,00	2,27	28,8000	1,15
		Разом прямі витрати по розділу 1			2325,02	8,87	215,08	212,81	0,35	0,1152	-
		Разом будівельні роботи, грн.					215,08		2,27		2,59
		в тому числі:							0,35		-
		всього заробітна плата, грн.					213,16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108,46				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31,51				
		Всього будівельні роботи, грн.					323,54				

		Всього по розділу 1					323,54				
Розділ 2. Обладнання.											
4	1517-1867-2	Лічильник однофазний з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням	шт	1	3750,00	-	3750,00	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
							3750,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3750,00				
		Разом устаткування, грн.					3750,00				
		Всього устаткування, грн.					3750,00				

		Всього по розділу 2					3750,00				
		Разом прямі витрати по кошторису					3965,08	212,81	2,27		2,59
		Разом устаткування, грн.					3750,00		0,35		-
		Всього устаткування, грн.					3750,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					215,08				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					213,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108,46 0,25 31,51 323,54				
		----- Всього по кошторису					4073,54				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					244,67				
Разом по главах 1-12:											
4073,54											
Настанова [4.38]											
		Кошторисний прибуток (П)					23,66				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					4097,2				
		Разом:					4097,2				
		Податок на додану вартість					819,44				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					4916,64				

