


(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1,429 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Типове проектне рішення на встановлення лічильника трансформаторного підключення (без матеріалів).
РП

Кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на встановлення лічильника трансформаторного підключення (без матеріалів).
Типове проектне рішення на встановлення лічильника трансформаторного підключення (без матеріалів).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,11008 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,84793 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-600-2	Монтаж лічильника трифазного, що встановлюється на готовій основі	шт	1	159,74	-	159,74	159,74	-	1,9200	1,92
2	КМ11-169-2	Електричні проводи у щитах	100 м	0,1	2142,03	-	214,20	214,20	-	23,0400	2,3
3	КМ8-144-1	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,2	2142,03	-	372,00	372,00	-	23,0400	4,61
		Разом прямі витрати по розділу 1			1860,02	-	745,94	745,94	-	-	8,83
		Разом будівельні роботи, грн.					745,94				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					745,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364,14				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101,99				
		Всього будівельні роботи, грн.					1110,08				

		Всього по розділу 1					1110,08				
		Разом прямі витрати по кошторису					745,94	745,94	-	-	8,83
		Разом будівельні роботи, грн.					745,94				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					745,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364,14				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101,99				
		Всього будівельні роботи, грн.					1110,08				

		Всього по кошторису					1110,08				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					847,93				
		Разом по главах 1-12:					1110,08				

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

Разом:

80,38

1190,46

1190,46

Податок на додану вартість

238,09

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

1428,55

Примітки :

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

