



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»

Замовник: _____

Об'єкт: _____

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ПГ – 0000.00.00 – ЕП

Електропостачання.

1ф. ввід, встановлення шафи обліку по приєднанню електроустановки на
фасаді будинку.

(Шафа обліку без ОПС)

Головний інженер проекту



Л.П. Голубицька

м. Миколаїв.
2020р.

Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

$P_y = \text{кВт}$
 $P_p = \text{кВт}$
 $I_p = \text{А}$

ШО (IP 54)

Ввід

ВА 47-29 1P
 $I_n = \text{А}$

Wh

1ф. лічильник

L,N

РЕ

до заземлювального пристрою

до ШР замовника
 (Шафи розподільчої)

Контур заземлення шафи обліку виконує замовник.

Взам. инв. №								
Подпись и дата						ПГ → 0000.00.00 -ЕП		
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис.	Дата	(підключення однофазного вводу)		
Електропостачання						Стадія.	Аркуш	Аркушів
						Р	2	
Розроб.	Голубицька				00.00	Однолінійна схема електропостачання		
Перевірів	Байдак				00.00			
Инв. № подл.						АТ "Миколаївобленерго"		

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 2,150 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилення на документ про затвердження)

" _ " _ 20__ р.

1 ф. ввід, встановлення шафи обліку по приєднанню електроустановки на фасаді будинку. (Шафа обліку без ОПС).
1-фазний ввід**Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1**
на Монтажні роботи
Монтажні роботиОснова:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт0,93961 тис. грн.
0,01118 тис.люд.-год.
0,72834 тис. грн.
4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада 2020 р.

№ п/п	Об'єдну- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						в тому числі за- робітної плати		заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	М8-599-2	Щит обліку, що устано­влюється роз­пірними дюбелями.	шт	1	371,41 362,65	7,27 3,24	371,41	362,65	7,27 3,24	5,7600 0,0562	5,76 0,06
2	М8-600-1	Лічильник однофазний, що устано­влюється на гот­овій основі	шт	1	62,86 60,44	2,42 1,08	62,86	60,44	2,42 1,08	0,9600 0,0187	0,96 0,02
3	М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що устано­влюється на кон­струкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	217,22 205,26	11,96 2,10	217,22	205,26	11,96 2,1	3,3600 0,0362	3,36 0,04
		Обладнання, матеріали, монтаж контуру заземлення і виміри в кошторисі не враховані.									
		Разом прямі витрати по розділу 1					651,49	628,35	21,65 6,42		10,08 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					651,49 1,49 634,77 288,12 0,98 93,57 939,61	628,35			

		Всього по розділу 1					939,61				
		Разом прямі витрати по кошторису					651,49	628,35	21,65 6,42		10,08 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					651,49 1,49 634,77 288,12 0,98 93,57 939,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					939,61				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					728,34				

Розрахунок
N П-915-1

Калькуляція перегін техніки

Разом по главах 1-12:

768,93

1708,54

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П)

82,73

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

1791,27

Разом:

1791,27

Податок на додану вартість

358,25

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

2149,52

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

